

Formularul F3

Obiectivul: 0119 45310000 Alim.en.el.Releu Varatec
 Obiectul: 0005 45310000 LUCRARI SUPLIMENTARE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 119S Lucrari suplimentare LEA 20KV Var

Categoria de lucrari: 1720

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001 W1MO43A#	BUC.	36.000				
Manson de legatura cu tub retractabil la rece pentru cablu monofazat cu izolatie de polietilena, cu conductor avand sectiunea de 50-95mmp						
001 6620543	BUC.	36.000				
MANSON LEGATURA CU TUB TERMORETRACTABIL 93-AH520-1 20 KV PENTRU JONCTIUNE CABLU CU IZOLATIE POLIMERICA, MONOPOLAR CU ECRAN DIN FIRE, CU SECTIUNEA 70-150 MMP						
002 W1MO30A#	SET	14.000				
Set de trei terminale de exterior cu materiale din import pentru cable monofazate de 20KV cu izolatie din MP, cu sectiunea de 1x25 - 1x50mmp						
002 6620561	BUC.	14.000				
SET TERMINALE DE EXTERIOR RETRACTABILE LA RECE 93-EB63-2 20 KV PENTRU CABLU MONOPOLAR CU IZOLATIE POLIMERICA 70-240 MMP						
002 5208777	BUC.	14.000				
Accesoriu legare la pamant EAKT 1655						
002 5202307	BUC.	14.000				
Papuc cupru PC 50						
003 TSB18A1	M.C.	400.000				
SAP.STINCA IN SPATII LARGI CU CIOCAN DE ABATAJ PNEUMATIC SI UNELTE DE MINA, FARA EXPLOZ.IN R.S-DU						

=====

004	W2C05A#	100 M.	100.000
-----	---------	--------	---------

Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TA2X(Fl)2Y-01 3x1x50+50 01

005	W1MK03A#	KM.	3.500
-----	----------	-----	-------

Conductoare otel aluminiu montate manual in teren foarte accidentat 35-50mmp

005	5205413	BUC.	3.500
-----	---------	------	-------

Clema cu crestaturi OL-AL 50mmp

005	7815011	%.	0.007
-----	---------	----	-------

Material marunt (benzina,vaselina, lavete)

006	W2B10A#	BUC.	59.000
-----	---------	------	--------

Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual

006	5211478	BUC.	59.000
-----	---------	------	--------

Consola de sustinere cu tija filetata zincata TS TC 15014 10,5m

006	5212250	BUC.	59.000
-----	---------	------	--------

Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp

006	7815018	%.	0.590
-----	---------	----	-------

Material marunt (bumbac,petrol, vaselina)

007	W2B12A#	BUC.	19.000
-----	---------	------	--------

Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual

007	5217693	BUC.	19.000
-----	---------	------	--------

Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SC 15014 12m

=====

007 5206881	BUC.	38.000
-------------	------	--------

CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750

007 7815018	%.	0.095
-------------	----	-------

Material marunt (bumbac,petrol,
vaselina)

008 W2B11A#	BUC.	97.000
-------------	------	--------

Legatura de sustinere in colt la retele
cu conductor torsadat, pe stalp de beton
sau metal plantat montata manual

008 5212250	BUC.	97.000
-------------	------	--------

Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6
conductoare izolate 10-70mmp

008 5217692	BUC.	97.000
-------------	------	--------

Ansamblu de intindere pe stalp cu
bratară zincată AUB SC 15014 10,5m

008 7815018	%.	0.485
-------------	----	-------

Material marunt (bumbac,petrol,
vaselina)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- Contrib. de asigurari in functie de clasa de risc
- CASS
- Contrib. ptr. concedii si indemnizatii medicale
- Contrib. fd. garantare ptr. plata creantelor
salariale

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

=====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

