

CAIET DE SARCINI INLOCUIRE INSTALATII SANITARE DE INTERIOR CORP SOCIAL- STATIA DE SOL CHEIA

1. GENERALITATI

Prezentul document contine principalele specificatii tehnice corespunzatoare instalatiilor, echipamentelor si retelelor de conducte si se va completa cu toate standardele, normativele si legile in vigoare.

Observatiile preliminare si descrierile servesc ofertantului sa dea lamuriri asupra standardului minim cerut partilor esentiale ale obiectivului.

La baza descrierii generale stau:

- consultarile avute de proiectant cu beneficiarul.
- evaluare dupa planurile arhitecturale existente
- prevederile legilor in vigoare.

Executantul va comanda proiectul tehnic, unui proiectant, in vederea realizarea in bune conditii a lucrarii. Proiectul tehnic va fi prezentat in vederea avizarii beneficiarului.

Tipurile de produse, materiale sau echipamente prezentate in aceste specificatii tehnice, sunt indicate. Executantul va alege furnizorul de echipamente pe baza specificatiilor din fisele tehnice anexate.

Orice alte lucrari legate de realizarea instalatiilor, care nu au fost prezentate sau detaliate in partea scrisa, dar sunt necesare finalizarii lucrarii, vor fi de asemenea parte din contractul executantului (al contractorului).

Executantul va pune in opera instalatia urmarind cat de mult posibil indicatiile continute in specificatiile tehnice furnizate, iar amplasarea reala a echipamentelor va fi determinata de respectarea normativelor in vigoare.

Pentru realizarea inlocuirii instalatiilor se vor utiliza urmatoarele tipuri de tevi si tuburi:

- Canalizarea menajera interioara:
- tevi si fittinguri din PVC pentru coloane si legaturi la obiectele sanitare, iar in pamant, PVC KG.
- pentru conductele de apa rece - tevi din PP-R
- pentru racordarea obiectelor sanitare la instalatiile de apa rece si calda, teava PP-R.

2. CALITATEA MATERIALELOR

Materialele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor sanitare vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau normele de fabricatie a unitatilor producatoare.

Ele vor fi insotite de certificatul de calitate si de agrementare tehnica al furnizorului.

Traseele de alimentare cu de apa rece pentru consum menajer se vor realiza din tevi de PPR.

Traseele de alimentare cu apa rece pentru instalatia de incendiu sunt realizate din tevi de otel.

Canalizarea menajera se va executa din tevi de PVC.

Teava aprovizionata va trebui sa aiba Certificatul de calitate al producatorului, in conditiile cand aceasta este propusa in Romania sau in CE.

